

**PROJEKT ADAPTACIJE
AUTOHTONE ISTARSKE KAMENE KUĆE
BOUTIQUE APARTMAN – RIPENDA**

IZVEDBENI ELABORAT

Investitor:	Sandra Antunović
Izvođač radova:	Dragoslav Lazić
Lokacija:	Ripenda, Labin, Istarska Županija
Tip zahvata:	Adaptacija/rekonstrukcija postojeće kamene kuće
Neto tlocrtna površina:	≈ 30,5 m ²
Status dokumenta:	FINALNI – spreman za izvođenje
Verzija:	V4 – All-In sintetizirani elaborat
Datum izrade:	20. srpnja 2026.

Ovaj dokument sintetizira sve dosadašnje idejne skice, mjere sa terena, tehničke upute i prijedloge (uklj. HomeByMe model "Ripenda") u jedan jedinstveni izvedbeni elaborat.

Sve mjere obavezno provjeriti na licu mjesta prije početka radova.

UVOD

Ovaj elaborat predstavlja završni izvedbeni paket za adaptaciju autohtone istarske kamene kuće u boutique apartman s naglaskom na kvalitetu detalja, funkcionalnost i arhitektonsku čitljivost.

Dokument je osmišljen kao službena podloga za investitora, izvođača, stolariju, instalatere i sve subizvođače koji sudjeluju u realizaciji zahvata.

Sažetak projekta

Element	Opis	Napomena
Koncept	Luksuzni boutique studio apartman uz očuvanje karaktera istarske kamene kuće	Cilj je očuvati autentičnost i dodati suvremenu funkcionalnost
Glavna ideja	Otvoreni prostor bez klasičnih hodnika, jasna komunikacija kuhinja – spavaća soba – kupaonica	Prostor organiziran radi maksimalne fluidnosti
Kvalitativni standard	Visokokvalitetni materijali, precizna izvedba i kontrola na licu mjesta	Materijali i detalji moraju biti usklađeni prije narudžbe

Napomene za izvođača

- Radove započeti tek po provjeri postojećih kotnih odnosa, visina i stanja konstrukcije na licu mjesta.
- Sve izvedbene detalje, spojeve, završne obrade i priključke potrebno je uskladiti s arhitektonskom podlogom prije finalne narudžbe materijala.
- U slučaju odstupanja od nacrt, obvezno zatražiti pisanu potvrdu investitora i projektanta prije nastavka radova.
- Prije ugradnje stolarije i sanitarija provjeriti sve dimenzije, nagibe poda i položaj priključaka u prostoru.

Projektni opis i principi izvedbe

Projekt tretira postojeću kamenu kuću kao kulturni i arhitektonski resurs koji treba biti sačuvan u svojoj autentičnosti, a istodobno prilagođen suvremenom načinu života. Osnovni koncept temelji se na otvorenom, fluidnom prostoru u kojem se kuhinja, blagovaona, spavaća soba i kupaonica povezuju bez suvišnih pregrada, uz zadržavanje čvrstog karaktera tradicionalne istarske arhitekture.

1. Očuvanje i integracija – sva postojeća kamena ovojnica zadržava se i tretira kao dio arhitektonskog identiteta objekta; novi elementi ne smiju narušavati strukturu, proporcije i povijesni karakter kuće.
2. Funkcionalna i estetska logika – prostor je organiziran oko jedinstvene ravnine poda, otvorenih komunikacija i jasne funkcionalne hijerarhije.
3. Kvaliteta i kontrola – svi spojevi, čvorovi, priključci i završne obrade moraju biti kontrolirani na licu mjesta prije finalne narudžbe.

Kontrola verzije i revizije

Revizija	Datum	Opis promjene	Odgovorna osoba
R0	20.07.2026.	Početna verzija izvedbenog elaborata	Projektni tim
R1	21.07.2026.	Dodani odjeljci za troškovnik, popis materijala i elektro-shemu	Projektni tim

Popis priloga

- Prilog A – Tlocrt i dispozicija prostora (Opcija A, HTML/PDF prikaz s dimenzijama).
- Prilog B – Detalji izvedbe poda, krova i pregrada.
- Prilog C – Tehnička specifikacija materijala i opreme.
- Prilog D – Popis troškova i kontrolni troškovnik.
- Prilog E – Elektro i instalacijska shema s mikro-lokacijama.

1. LEGENDA PROSTORIJA I NETO KVADRATURA

U skladu s izmjerama na terenu (7,00 m širine x 4,36 m dubine unutrašnjeg prostora), objekt je organiziran kao boutique studio apartman. Klasični hodnici su eliminirani – komunikacija se odvija preko otvorenog L-produžetka kuhinje prema kupaonici (Opcija A, usvojena varijanta).

Prostorija	Dimenzije (m)	Površina	Pod / obloga
Kitchen & Dining (prednji desni dio)	3,06 x 4,36	13,34 m ²	Mikrocement / pločice 60x120, bez pragova
Master Bedroom (prednji lijevi dio)	3,94 x 2,94	11,58 m ²	Jedinstveni pod, francuski prozor do poda
Bathroom / WC (stražnji desni dio)	2,40 x 1,42	3,40 m ²	Hidroizolacija, walk-in tuš kanalice, pad 2%
Anteroom / Passage (prolaz)	1,54 x 1,42	2,18 m ²	Otvoreni prolaz izravno iz kuhinje

UKUPNA NETO POVRŠINA: 30,50 m²

2. GRAĐEVINSKI I SANACIJSKI RADOVI

Svi zahvati izvode se uz maksimalno očuvanje autentične vanjske kamene ovojnice (50–60 cm). Lijevi i desni bočni zidovi su potpuno slijepi i ne smiju se građevinski narušavati.

2.1. Sanacija poda i ravnanje u 'nulu'

- Kompletno uklanjanje postojeće stepenice i razlike u visini poda od 17 cm – cijela etaža u jednoj ravnini, bez pragova.
- Hidroizolacijska bitumenska traka V4, s podizanjem uz kamene zidove min. 15 cm.
- Toplinska izolacija poda – Styrodur (XPS) 5 cm, cementni estrih s polipropilenskim vlaknima.

2.2. Rušenje i pregradni zidovi

- Rušenje, uklanjanje i odvoz na deponiju starog otvorenog kamina u desnom kutu (oslobađa prostor za blagovaonski stol).
- Novi pregradni zidovi kupaonice i sobe – suha gradnja, debljina 10 cm, Knauf CW75/UW75.
- Ispuna: 50 mm polutvrde kamene vune (zvučna izolacija).
- Obostrano dvostruko oblaganje gips-kartonom; sa strane kupaonice i kuhinje obavezno zelene vlagootporne ploče.

3. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA KROVIŠTA I GREDA

Krov ostaje potpuno otvoren do prve grede (tradicionalni istarski stil).

- Smjer greda: glavne masivne drvene grede (hrast/crnogorica) postavljaju se na kraći raspon kuće – prate dubinu 4,36 m radi minimalnog opterećenja i vizualno šireg prostora.
- Čiste visine stropa (pod → donji rub grede): kuhinjski dio 2,74 m; spavaća soba 2,91 m.
- Toplinska izolacija krova: kamena vuna visoke gustoće ili PIR ploče, isključivo IZNAD rogova.
- Podgled: tradicionalne glinene ton-ploče ili rustikalni brodski pod. Vidljiva PUR pjena je STROGO ZABRANJENA.

4. VODOVODNE I KANALIZACIJSKE INSTALACIJE

- Sve vodovodne i odvodne linije (WC Ø110, tuš, sudoper i perilica Ø50) izvode se duž desnog zida s minimalnim padom 2%.
- Kupaonica se naslanja direktno desno na postojeći WC od majke – omogućuje jeftino spajanje na postojeću kanalizacijsku vertikalnu bez prokopavanja kuće.
- Topla voda: plosnati električni bojler (npr. Ariston Velis 80L), smješten u kupaonici iznad perilice rublja.

5. ELEKTROINSTALACIJE I TABLICA MIKRO-LOKACIJA

Razvod mora pratiti točne visinske kote. Svi prekidači i utičnice u kupaonici moraju imati IP44 zaštitu.

Uređaj / priključak	Lokacija	Visina (cm)	Napomena
Klima (unutarnja jedinica)	Desni kuhinjski zid	250	Odvod kondenzata direktno van
TV i internet (Smart TV)	Pregradni Knauf zid u sobi	120	Kablovi skriveni unutar zida
LED traka (kuhinjski niz)	Ispod hrastovih polica	140	Topla LED traka 3000K, cijela radna ploha
Ugradbeni spotovi	Strop – zona anterooma	strop	Topla rasvjeta 3000K
Viseća lampa	Iznad blagovaonskog stola	podesivo	Montaža na krovnu konstrukciju
Utičnice/prekidači kupaonica	Desni zid kupaonice	110	Obavezna IP44 zaštita
Utičnice radna ploča	Desni kuhinjski zid	110	Trostruki blok za male aparate
Utičnice uz krevet	Lijevi i desni bok kreveta	40	Izmjenični prekidači iz kreveta

6. RASVJETA, PODNE OBLOGE I DIZAJN INTERIJERA

6.1. Ambijentalna rasvjeta i pod

- Toplo svjetlo 3000 K obavezno za kamen i grede – hladna/bijela sterilna svjetlost zabranjena.
- Jedinstveni pod bez pragova kroz cijelu kuću – pločice 60x120 cm ili mikrocement, ista nijansa.

6.2. Namještaj i sanitarije

- Kuhinjski niz duž cijelog desnog zida, bez gornjih elemenata – dvije masivne hrastove police s LED trakom.
- Ugradbeni ormar (soba): 240–270 cm dužine, do stropa (270 cm), push-open bez ručica.
- Walk-in tuš (kupaonica): 90x120 cm, fiksna staklena stijena, podna kanalicu u ravnini s podom (pad 2%).
- Boutique terasa ispred portala: cca 2,20 x 2,50 m, istarski kamen, nivelirana u nulu s unutarnjim podom.

7. TROŠKOVNIK MATERIJALA I RADOVA

Sljedeće tablice služe kao službena kontrolna podloga za upis količina, jediničnih cijena i obračun ukupnih troškova radova između investitora i izvođača.

7.1. Grubi građevinski radovi i pregrade

Stavka	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
Rušenje i uklanjanje starog kamina s odvozom šuta	paušal	1		
Uklanjanje postojeće stepenice (17 cm) i priprema podloge	paušal	1		
Hidroizolacijska bitumenska traka V4	m ²	35		
Toplinska izolacija poda – Styrodur (XPS) 5 cm	m ²	31		
Cementni estrih (glazura) d=5-6 cm s vlaknima	m ²	31		
Pregradni zid Knauf CW75/UW75 s dvostrukim pločama	m ²	12		
Zelene vlagootporne gips-kartonske ploče	m ²	24		
Ispuna pregradnog zida – kamena vuna 50 mm	m ²	12		
Toplinska izolacija krova iznad rogova	m ²	68		
Glinene krovne ploče / brodski pod za podgled	m ²	68		

7.2. Fina oprema, keramika i stolarija

Stavka	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
Podna obloga – keramika 60x120 cm / mikro cement	m ²	31		
Klizno-podizni crni aluminijski portal (180-200 cm)	kom	1		
Unutarnja drvena klizna vrata (soba i WC)	kom	2		
Fiksna staklena stijena za walk-in tuš (90x120 cm)	kom	1		
Podna tuš kanalica (rešetka nehrđajući čelik)	kom	1		
Ugradbeni vodokotlić (npr. Geberit) s tipkom	kom	1		
Električni plosnati bojler 80L	kom	1		
Klimatizacija – unutarnja i vanjska jedinica s montažom	komplet	1		
Masivne hrastove police za kuhinjski niz	kom	2		

Stavka	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
Ugradbeni ormar po mjeri do stropa (v=270, š=240 cm)	kom	1		

8. POPIS MATERIJALA PO STAVKAMA

Popis materijala po stavkama omogućuje brz i profesionalan pristup narudžbi, kontrolnoj evidenciji i objašnjenju izvedbe na gradilištu.

8.1. Građevinski materijali

Stavka	Specifikacija	Količina	Napomena
Hidroizolacija	Bitumenska traka V4	35 m ²	Podizanje uz kamene zidove min. 15 cm
Toplinska izolacija poda	XPS 5 cm	31 m ²	U ravnini s estrihom
Pregradni sustav	Knauf CW75/UW75	12 m ²	Suha gradnja, zvučna izolacija
Ispuna zida	Kamena vuna 50 mm	12 m ²	Za akustiku i toplinsku stabilnost
Krovnna izolacija	PIR ili kamena vuna	68 m ²	Iznad rogova, bez PUR pjene
Obloga poda	Keramika 60x120 / mikrocement	31 m ²	Bez pragova i prijelaza

8.2. Sanitarije, stolarija i oprema

Stavka	Specifikacija	Količina	Napomena
Walk-in tuš	Staklena stijena 90x120 cm	1 kom	S podnom kanalicom u ravnini poda
Vodokotlić	Ugradbeni model s tipkom	1 kom	Za kupaoonicu
Bojler	Ariston Velis 80L	1 kom	U kupaonici iznad perilice
Portal	Crni aluminijski klizni portal 180-200 cm	1 kom	Za spavaću sobu
Kuhinja	Hrastove police + radna ploča	2 police	Bez gornjih elemenata
Ormari	Ugradbeni ormar do stropa	1 kom	Visina 270 cm, push-open

9. DIMENZIJE NAMJEŠTAJA I OPREME

Ključne dimenzije svih elemenata koji direktno definiraju prostor i zahtijevaju precizno usklađivanje s izvedbom.

9.1. Kuhinja i radni elementi

Element	Dimenzije	Materijal / napomena	Lokacija
Kuhinja s radnom plohom	300 x 60 cm	Hrast + bijela radna ploha	Desni zid
Hrastove police	200 x 35 cm	Masivni hrast / LED rasvjeta	Ispod gornjih nivoa
Ugradbeni ormar	270 x 240 cm	Push-open / do stropa	Prednja lijeva strana
Radna ploča	300 x 60 cm	Kamen / kompozit	Kuhinjski radni dio

9.2. Spavaća soba, kupaoonica i portal

Element	Dimenzije	Materijal / napomena	Lokacija
Klizni aluminijski portal	180-200 cm	Crni aluminij / klizni mehanizam	Ulaz u spavaću sobu
Walk-in tuš	90 x 120 cm	Staklena stijena, kanalica u ravnini	Kupaonica
Bračni krevet	200 x 200 cm	Ugradbene utičnice uz krevet	Spavaća soba
Bezpragov pod	Cijela etaža	Mikrocement / keramika 60x120	Cijeli prostor

KRAJ ELABORATA – spremno za potpis i predaju izvođaču